




- wyk. 1x  
**RZUT 1:50**



**UWAGA:**  
OBciążENIE PŁYTY NA POZ.  $\pm 0,00\text{m}$  =  $10,00\text{kN/m}^2$   
POZIOM  $\pm 0,00\text{m}$  =  $262,300\text{m npm}$

**UWAGA:**  
We wszystkich otworach przejściowych przez ścianę zewnętrzną zbiornika zamontować przejścia szczelne

UWAGA: WYMIARY PODANO W MM

**MATERIAŁY:**

Klasa betonu	C35/45
Klasa ekspozycji betonu	XC2, XD2, XA3
Stopień wodoszczelności	W8
Stopień mrozoodporności	F150
Stal zbrojeniowa	AIIIIN