



# Płyta fundamentowa


zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x



1 szt./1m<sup>2</sup>  
4x NR2 Ø12 L=1300




1-1



44x NR1 Ø16 L=2035

1535




## PŁYTA FUNDAMENTOWA 1x ZESTAWIENIE ZBROJENIA

ZESTAWIENIE ZBROJENIA					
NR	ø	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A-IIIIN	
				ø12	ø16
1	ø16	44	2,04		89,76
3	ø12	4	1,30	5,20	
DŁUGOŚĆ RAZEM			m	5,20	89,76
CIĘŻAR 1mb			kg	0,888	1,58
CIĘŻAR RAZEM			kg	4,62	141,82
OGÓŁEM dla 1 szt.			kg	146,44	
OBJĘTOŚĆ BETONU					
OGÓŁEM dla 1 szt.			m <sup>3</sup>	1,03	

Beton C30/37 (B-37)  
W8 F150 nasiąkliwość max 5%  
Chudy beton C12/15 (B-15)  
Stal A-IIIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

		Oze-Sun Spółka z o.o. : 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Śląska 40	
INWESTOR:		Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul. PCK 1, 42-580 Wojkowice	
TYTUŁ PROJEKTU:		Budowa zewnętrznego urządzenia dźwigowego, windy osobowej dla budynku ZOZ w Wojkowicach	
ADRES INWESTYCJI:		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT: BĘDZIŃSKI GMINA: WOJKOWICE, JEDNOSTKA BUDOWLANA : 240103_1, OBRĘB BUDOWLANA: 0001, WOJKOWICE DZIAŁKA NR 628/51; UL. PCK1	
FAZA PROJEKTOWA:		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:		KONSTRUKCYJNA	
TYTUŁ RYSUNKU: Fundament			
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:
mgr inż. RAFAŁ ŻYŁA	KONSTRUKCJA	281/2001	03.2021
SPRAWDZIŁA:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:
mgr inż. ROMAN KASZUBA	KONSTRUKCJA	SLK/2375/POOS/08	03.2021
NR RYSUNKU: K-01		SKALA: 1:25	REW: