


# PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY

## skala 1:50



<b>A</b>	8cm	kostka betonowa w kolorze czerwonym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozochronna - pospółka
	<b>51 cm</b>	<b>RAZEM</b>

<b>B</b>	22cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm układany na świeżym betonie
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

<b>C</b>	4cm	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
	8cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)
	40 cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR>=25%
	--- cm	Geokompozyt do wzmacniania podłoża gruntowego (wytrzymałości dwukierunkowa >50 kN/m)
	<b>74 cm</b>	<b>RAZEM</b>


### UWAGA:

-Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy zjazdu  $E_2$  nie powinien być mniejszy niż 80Mpa

-Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonego na warstwie mrozochronnej  $E_2$  nie powinien być mniejszy niż 45Mpa

Co 50m na ławie betonowej wykonać dylatację o szer.12mm wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną

## SKALA 1:10



ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe  
tel./fax (32) 435 89 08  
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620  
e-mail: biuro@ml-design.pl,  
www.ml-design.pl

Nazwa zadania  
**Budowa drogi wewnętrznej - ul. Rodzinnej w Wojkowicach**

Adres obiektu budowlanego:  
**ulica Rodzinna w Wojkowicach**

Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD		
Inwestor	GMINA WOJKOWICE UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE		
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierskiej drogowej	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynierskiej drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 09.2019 rok	skala rysunku 1:50/1:10	numer rysunku 06