



PRZEKRÓJ POPRZECZNY a-a
SKALA 1:50



A	4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
	8cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)
	40 cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR>=25%
	--- cm	Geokompozyt do wzmacniania podłoża gruntowego (wytrzymałości dwukierunkowa >50 kN/m)
	74 cm	RAZEM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY b-b
SKALA 1:50




B	8cm	kostka betonowa w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozochronna - pospółka
	51 cm	RAZEM



C	30cm	Krawężnik drogowy 30x15cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

D	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY c-c
SKALA 1:50



SKALA 1:10



<div><div><div>BIURO INŻYNIERYJNE</div></div><div><div>ul. Jagiellońska 19</div><div>43-410 Kończyce Małe</div><div>tel./fax (32) 435 89 08</div><div>tel. kom. 663 381 970, 603 240 620</div><div>e-mail: biuro@ml-design.pl,</div><div>www.ml-design.pl</div></div></div>			
Nazwa zadania Budowa drogi wewnętrznej - ul. Rodzinnej w Wojkowicach			
Adres obiektu budowlanego: ulica Rodzinna w Wojkowicach			
Nazwa rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE		
Inwestor	GMINA WOJKOWICE UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE		
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 09.2019 rok	skala rysunku 1:50/1:10	numer rysunku 05