

Otwarta Strefa Aktywności OSA w Wojkowicach, ul. Sucharskiego na dz. nr 1094/18.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i nawierzchnie pod placem zabaw					
1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 176.0	m ²		
			m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 176.0	m ²		
			m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
1.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 176.0	m ²		
			m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
1.4	KNR 2-02 1101-07 analogia	Nawierzchnia bezpieczna piaskowa - grubość 30 cm 176.0*0.3	m ³		
			m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
1.5	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 0	m ³		
			m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
1.6	KNR 2-21 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z zaprawą rowów do połowy głębokości 25.0	szt.		
			szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
2 Krawężniki					
2.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 53.0	m		
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 53.0*0.1*0.3	m ³		
			m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 53.0	m		
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
3 Ogrodzenie placu					
3.1	KNR 2-01 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,4 m (kat. gruntu I-II) 22.0	dół.		
			dół.	22.000	
				RAZEM	22.000
3.2	KNR 2-02 0201-01 analogia	Fundament betonowy słupków ogrodzeniowych 22.0*0.2*0.2*0.8	m ³		
			m ³	0.704	
				RAZEM	0.704
3.3	KNR-W 2-02 1805-11 analogia	Ogrodzenie systemowe ocynk+malowanie proszkowe gr. pręta fi 4 mm systemowe wys. 125 cm 53.0	m		
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
3.4	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x100 cm w środku przęsła ogrodzenia 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Wyposażenie placu zabaw					
4.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Orbitrek 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Koła Tai Chi 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
4.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Prasa Ręczna	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Poręcz/Podciąg	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Rowerek	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu fitness - Prasa nożna	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego - stół betonowy do gry w szachy integracyjny	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego - stół betonowy do gry w warcaby/karty.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linowego typu piramida wys. 350 cm, szer. 540cm.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki metalowej profil min. 90x90 mm siedzisko typu bocianie gniazdo	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego metalowego składającego się min. z wieża z dachem czterosпадowym 1 szt., wieża z palmą 1 szt., wieża strażacka z rurą nierdzewną 1 szt., pomost łukowy 1 szt., scianka wspinaczkowa 1 szt., kratownica łukowa linowa 1 szt., poręcz łukowa do przechodzenia 1 szt., śluzg nierdzewny 1 szt.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.12	analiza indywidualna	Ławka metalowo drewniana z oparciem	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4.13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci metalowych z daszkiem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery metalowy min. 5 stanowisk	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000