

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach
ADRES INWESTYCJI : Park Miejski w Wojkowicach
INWESTOR : Gmina Wojkowice
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice
BRANŻA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45310000-3, 45316110-9, 45316100-6

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa oświetlenia			
1	KNNR-W 2-01	Ręczne obcinanie gałęzi	szt.		
d.1	0109-07				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł-	kpl.		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	przew.		
	STWiOR 5.3			35,000	
		35	kpl.		
			przew.		
				RAZEM	35,000
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 36W	szt.		
d.1	1004-01				
	STWiOR 5.3				
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 45W	szt.		
d.1	1004-02				
	STWiOR 5.3				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa wnekowa - IZK	szt.		
d.1	1006-01				
	STWiOR 5.3				
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
6	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01				
	STWiOR 6.4				
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż oświetlenia			
7	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.2	1005-03				
	STWiOR 5.				
	11				
		35	kpl.	35,000	
				RAZEM	35,000